
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : parking ul. Pawińskiego 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Pawińskiego 3
INWESTOR : Warszawski Uniwersytet Medyczny
ADRES INWESTORA : 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 130*0,6*0,4	m ³ m ³	 31,200	
				RAZEM	31,200
2	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV poz.1	m ³ m ³	 31,200	
				RAZEM	31,200
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura osłonowa do kabli A 50, średnica zew. 50 mm, wew. 46 mm 130	m m	 130,000	
				RAZEM	130,000
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kable elektroenergetyczne YKY 0,6,1kV 3x2,5 130	m m	 130,000	
				RAZEM	130,000
5	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach wyłączniki przeciwporażeniowe z członem nadmiarowym 16A 30mA 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	wykonanie fundamentów pod szlabany 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	kalk. własna	dostawa, montaż i uruchomienie szlabanów na przygotowanych fundamentach 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000